### QUADERNI PER 1L COORDINATORE

# Rischi di cantiere e costi della sicurezza per il PSC

Guida per il coordinatore per la progettazione

di GIULIO LUSARDI



## **INDICE GENERALE**



CAPIT	TOLO 1
RISCH	II TRASMESSI AL CANTIERE DALL'ESTERNO29
1.1	Linee elettriche a media tensione all'interno o ai confini dell'area di cantiere
1.2	Elettrocuzione per gli addetti per i tralicci di sostegno di linee elettriche a media o alta tensione all'interno o ai confini del cantiere
1.3	Condutture interrate di luce, gas, idriche, telefoniche nell'area di cantiere
1.4	Presenza di grotte o cunicoli dismessi nell'area di cantiere37
1.5	Franamento del terreno sovrastante per lavori di sbancamento
1.6	Allagamento del cantiere da acque piovane provenienti dalla zona sovrastante
1.7	Formazione di ghiaccio nella viabilità interna del cantiere40
1.8	Scariche atmosferiche su strutture metalliche41
1.9	Valanghe42
1.10	Ingresso in cantiere da una strada a traffico intenso
1.11	Investimento da mezzi in entrata ed in uscita in cantiere44
1.12	Introduzione nel cantiere di persone estranee45
1.13	Impatto del braccio della aru a torre fuori servizio

1.14	Prossimità ad aree aeroportuali	48
1.15	Presenza di rifiuti e scarti di produzione	49
1.16	Presenza di rifiuti contenenti amianto	50
1.17	Esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto	51
1.18	Presenza di tratti di condotte di fognature e di depuratori	55
1.19	Introduzione di estranei e ladri	56
1.20	Accesso di mezzi non autorizzati	59
1.21	Rischi non previsti in fase di redazione del PSC	60
CAPIT	ΓOLO 2	
RISCH	HI DI CANTIERE TRASMESSI ALL'AMBIENTE ESTERNO	65
2.1	Recinzione che impegna la sede stradale	65
2.2	Recinzione abbattuta da forti raffiche di vento	67
2.3	Demolizioni con recinzione non idonea	69
2.4	Recinzione che impegna tutta la larghezza del marciapiede	70
2.5	Scavo per la posa di tubazioni	72
2.6	Crollo di muri di confine	73
2.7	Scavi di breve durata lungo i marciapiedi	74
2.8	Interventi di breve durata lungo la pubblica via	77
2.9	Interventi lungo la viabilità pubblica	77
2.10	Insudiciamento delle strade da parte degli automezzi in uscita dal cantiere	80
2.11	Montaggio e smontaggio del ponteggio	81
2.12	Ponteggio di edifici ubicati in strade a largo traffico pedonale	82
2.13	Accesso in garage o autorimesse in presenza di ponteggio	83
2.14	Urto contro la struttura del ponteggio	84
2.15	Inciampo nelle basette dei montanti del ponteggio	85

2.16	Rumori intensi e molesti		
2.17	Polveri		
2.18	Proiezione di schegge e spruzzi89		
2.19	Montaggio della gru a torre in corrispondenza di una strada molto stretta90		
2.20	Braccio della gru a torre in servizio che insiste su area pubblica91		
2.21	Attrezzature di lavoro che sostano sulla pubblica via92		
2.22	Ponteggio autosollevante94		
2.23	Disturbo all'ambiente circostante95		
2.24	Inquinamento dell'ambiente circostante96		
CAPITOLO 3			
RISCHI CONSEGUENTI AD UNA NON ADEGUATA PREDISPOSIZIONE DELLA LOGISTICA DI CANTIERE97			
3.1			
•	Ubicazione della centrale di betonaggio99		
3.2	Ubicazione della centrale di betonaggio		
3.2	Produzione dei ferri di armatura della struttura		
3.2 3.3	Produzione dei ferri di armatura della struttura		
3.2 3.3 3.4	Produzione dei ferri di armatura della struttura		
3.2 3.3 3.4 3.5	Produzione dei ferri di armatura della struttura		
3.2 3.3 3.4 3.5	Produzione dei ferri di armatura della struttura		
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7	Produzione dei ferri di armatura della struttura		
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8	Produzione dei ferri di armatura della struttura		
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9	Produzione dei ferri di armatura della struttura		



3.13	Errata ubicazione della zona di ricarica delle batterie	116
3.14	Non corretta conservazione di sostanze corrosive ed irritanti	116
3.15	Non corretta conservazione delle attrezzature di cantiere	118
3.16	Riparazioni e manutenzioni in locale non idoneo	118
3.17	Zone con notevoli precipitazioni piovose	119
3.18	Temperatura all'interno di spogliatoi, locali di riposo e refezione e uffici durante il periodo estivo	119
3.19	Uso promiscuo degli armadietti	121
3.20	Consumo dei pasti in cantiere	123
3.21	Acqua non potabile	123
3.22	Utilizzo difficoltoso dei servizi igienici	124
3.23	Insufficiente predisposizione della segnaletica di sicurezza	125
3.24	Predisposizione di un parcheggio moto ed auto	127
CADI		
	ΓΟLΟ 4	
	HI PER LA SICUREZZA DEGLI ADDETTI NEL CORSO E OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE	
	FFORZAMENTO DI STRUTTURE MURARIE	129
4.1	Caduta dall'alto e investimento da parte di detriti	131
4.2	Strutture molto vecchie	133
4.3	Scale di un edificio	135
4.4	Materiale gettato dall'alto	136
4.5	Effettuazione della demolizione per rovesciamento	138
4.6	Sviluppo di polveri	
4.7	Stoccaggio non corretto dei materiali provenienti da demolizioni	140
4.8	Stoccaggio non corretto dei materiali contenenti amianto	141
4.9	Presenza di lane minerali	1/12

4.10	Rafforzamento di strutture di edifici storici		
CAPIT	OLO 5		
RISCHIO PER GLI ADDETTI NEL CORSO DELLE OPERAZIONI DI SCAVO			
5.1	Presenza di sassi e schegge di rocce nel terreno146		
5.2	Scavo nelle ore notturne o di scarsa visibilità		
5.3	Escavatore utilizzato come apparecchio di sollevamento materiali		
5.4	Mancanza di progettazione delle opere di sostegno delle pareti dello scavo		
5.5	Deposito di materiale in prossimità del ciglio dello scavo 155		
5.6	Larghezza dello scavo ridotta		
5.7	Puntelli non regolabili utilizzati per l'armatura delle pareti dello scavo		
5.8	Mancanza di idonea scala di accesso al fondo dello scavo 159		
5.9	Eccessiva pendenza della rampa di accesso al fondo dello scavo		
5.10	Franamento del terreno in caso di scavi di dimensioni trasversali ridotte		
5.11	Mancanza di scalette di accesso al fondo di scavi ristretti per posa tubazioni		
5.12	Passaggio su andatoie e passerelle di attraversamento degli scavi		

Franamento delle pareti dello scavo ......167

o di accesso a pozzi preesistenti .......168

Pozzi con presenza di gas pericolosi ......169

Realizzazione di pozzi o cunicoli

5.13

5.14

5.15



### CAPITOLO 6

ED IN	I DI ELETTROCUZIONE PER CONTATTO DIRETTO DIRETTO CON LE ATTREZZATURE MACCHINE DI CANTIERE173
6.1	Mancata progettazione dell'impianto elettrico di cantieri di notevoli dimensioni
6.2	Contatto accidentale con parti metalliche andate in tensione per guasto o per difetto di isolamento179
6.3	Resistenza di terra dei dispersori non coordinato con le protezioni dell'impianto
6.4	Mancanza di equipotenzialità delle strutture metalliche di cantiere
6.5	Mancato collegamento a terra del gruppo elettrogeno183
6.6	Tranciamento accidentale dei cavi elettrici184
6.7	Temperatura sotto 0° C
6.8	Lavori in locali cantinati
6.9	Protezione contro le sovracorrenti realizzata mediante fusibili
6.10	Intervento intempestivo dell'interruttore posto a protezione della linea di alimentazione della gru a torre
6.11	Mancata interruzione dell'alimentazione delle macchine e delle attrezzature di cantiere192
6.12	Rottura di quadri elettrici portatili durante il trasporto in cantiere
6.13	Riavviamento intempestivo di una macchina operatrice194
6.14	Lavori in locali cantinati, privi di illuminazione naturale195
6.15	Utilizzo di apparecchi e lampade portatili in luoghi conduttori ristretti
6.16	Utilizzo di prese a spina di tipo domestico198
6.17	Utilizzo di prese a spina, prolunghe e avvolgicavi con grado di protezione inadeguato199

6.18	Cavo di alimentazione di macchine da cantiere posato in luoghi di transito
6.19	Lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di appartamenti e negozi
6.20	Cantieri alimentati attraverso cabina di trasformazione MT\bt
6.21	Valori elevati di tensioni di passo e di contatto in prossimità della cabina di trasformazione
6.22	Contatto accidentale con parti metalliche andate in tensione per guasto o difetto di isolamento di un edificio ultimato
6.23	Verifiche periodiche dell'impianto elettrico di cantieri di lunga durata207
6.24	Fulmini
RISCH	OLO 7 I PER I LAVORATORI NEL CORSO DEL MONTAGGIO, ITAGGIO, TRASFORMAZIONE ED UTILIZZO
	TAGGIO, TRASFORMAZIONE ED UTILIZZO ONTEGGI METALLICI211
7.1	Particolari condizioni del terreno sul quale appoggia
7.1	la base del ponteggio214
7.2	Ponteggio sovraccaricato216
7.3	Necessità di montare il ponteggio in difformità da quanto previsto dall'autorizzazione ministeriale218
7.4	Manufatto di forma particolare, per esempio, a sezione circolare
7.5	Impossibilità di montare la fune di guardia a cui ancorare l'imbracatura di sicurezza221
7.6	Caduta di materiali dal ponteggio225
7.7	Mantovana parasassi non in grado di trattenere i carichi eventualmente caduti dall'alto
7.8	Installazione sul ponteggio di teloni o affissi pubblicitari227
7.9	Montaggio del ponteggio su terreno in pendenza228



7.10	Crollo della struttura del ponteggio che poggia su terreno non solido
<i>7</i> .11	Montanti di base del ponteggio poggiati su una struttura di incerta resistenza231
7.12	Tavole in legno utilizzate come passerella232
<i>7</i> .13	Parapetto privo della tavola fermapiede234
7.14	Mancanza di parapetto di testata del ponteggio238
7.15	Mancanza del sottoponte di sicurezza239
7.16	Serraggio non corretto degli elementi del ponteggio240
<i>7</i> .1 <i>7</i>	Ancoraggio non corretto del ponteggio all'edificio241
<i>7</i> .18	Inciampo nella botola di richiusura realizzata nel piano di calpestio del ponteggio245
7.19	Materiali pesanti depositati sulle passerelle del ponteggio247
7.20	Apparecchio di sollevamento fissato ai montanti del ponteggio249
7.21	Lavori sul tetto dell'edificio
7.22	Distanza non corretta tra le tavole del piano di calpestio del ponteggio e la muratura252
7.23	Conservazione non corretta degli elementi di ponteggio253
7.24	Mancanza di controllo sistematico delle condizioni di stabilità del ponteggio254
7.25	Particolari DPI che devono essere utilizzati dai montatori di ponteggi255
7.26	Condizioni psicofisiche dei montatori256
7.27	Rischio per la sicurezza degli abitanti dell'edificio nel caso di rifacimento della facciata
CAPIT	OLO 8
CORR	II PER GLI ADDETTI IN CASO DI NON ETTA INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DEI MEZZI LLEVAMENTO E TRASPORTO MATERIALI259
8.1	Postazione della gru a torre in vicinanza delle pareti dello scavo

8.2	Stabilizzatori di gru a torre, autogru, gru sui autocarro, ponti sviluppabili che non poggiano su terreno sufficientemente consistente
8.3	Mancato rispetto delle tolleranze massime per i binari di scorrimento delle vie di corsa della gru a torre
8.4	Operazioni di montaggio e smontaggio della gru a torre 266
8.5	Accesso alla punta braccio per operazioni di riparazione o manutenzione
8.6	Elettrocuzione e interruzione del funzionamento della gru con cavo di alimentazione posato liberamente sul terreno
8.7	Investimento da parte del contrappeso rotante di gru a torre con rotazione in basso
8.8	Apparecchi di sollevamento materiali immessi sul mercato da più di dieci anni
8.9	Posizionamento di elementi prefabbricati con un apparecchio a due velocità di sollevamento275
8.10	Valutazione da parte del gruista del peso del carico da movimentare
8.11	Condizioni di lavoro non confortevoli del manovratore della gru a torre
8.12	Movimentazione carichi di notevoli dimensioni longitudinali
8.13	Difficoltà di comunicazione tra l'imbracatore ed il gruista279
8.14	Impossibilità per gruista di controllare contemporaneamente la zona di prelievo e di deposito dei carichi
8.15	Usura delle funi degli apparecchi di sollevamento282
8.16	Usura delle catene degli apparecchi di sollevamento285
8.17	Controlli trimestrali delle funi degli apparecchi di sollevamento di portata non superiore a 200 kg
8.18	Utilizzo della gru a torre in presenza di vento notevole287
8.19	Utilizzo di cavalletti per edilizia privi di contenitori di zavorra
8.20	Operazioni di sollevamento a mano di carichi di ridotta entità



8.21	Nolo a freddo di macchine da cantiere	291
8.22	Sollevamento di strutture di notevoli dimensioni	293
CAPI	 ΓΟLO 9	
SCEL	HIO PER GLI ADDETTI NEL CASO DI NON CORRETTA TA E UTILIZZO DEGLI ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO, E IMBRACATURE E GANCI	295
9.1	Utilizzo di imbracature non idonee al carico da movimentare	295
9.2	Movimentazione di elementi di notevole sviluppo longitudinale	298
9.3	Movimentazione elementi di forma complessa e facilmente deteriorabili	300
9.4	Movimentazione di tratti di tubazione di notevole lunghezza	303
9.5	Mancanza di verifiche trimestrali delle imbracature	304
9.6	Rottura del gancio degli apparecchi di sollevamento	304
9.7	Utilizzo delle forche per il sollevamento di materiali	307
9.8	Accessori di sollevamento non conservati in modo idoneo	309
CAPIT	ΓOLO 10	
	HI NEL CORSO DELL'UTILIZZO DI MEZZI DLLEVAMENTO PERSONE	311
10.1	Ribaltamento del ponte sviluppabile	313
10.2	Apparecchio comandato dal basso	315
10.3	Operatori sulla navicella senza l'imbracatura di sicurezza	316
10.4	Ponte sviluppabile non idoneo a raggiungere l'altezza prevista di lavoro	318
10.5	Sostituzione di grondaie e pluviali	319

10.6	Sollevamento persone per l'accesso a posti di lavoro in quota	320
10.7	Lavori di manutenzione sotto ponti e viadotti	
10.8	Utilizzo di scale aeree ad inclinazione variabile	
10.9	Utilizzo di ascensori da cantiere	326
CAPIT	OLO 11	
RISCH	10 PER GLI ADDETTI DURANTE L'UTILIZZO	
	ALE A PIOLI, PONTI SU CAVALLETTI	220
E PUN	VTI SU RUOTE A TORRE (TRABATTELLI)	329
11.1	Scale fisse a gradini non regolamentari	
11.2	Utilizzo di scale a pioli non regolamentari	330
11.3	Utilizzo di scale a pioli che non forniscono garanzie certe di resistenza	332
11.4	Utilizzo frequente di scale a pioli	334
11.5	Caduta da scale portatili con piedini appoggiati su terreno non perfettamente piano	336
11.6	Operazioni di breve durata con piedi sulla scala a pioli	338
11.7	Impossibilità di installare appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori della scala	341
11.8	Utilizzo di scale a pioli di notevole sviluppo	341
11.9	Impossibilità di installazione della gabbia di protezione per scale a pioli di più di 5 metri	343
11.10	Caduta dalle scale mentre si trasportano arnesi ed attrezzature	344
11.11	Utilizzo di ponti a cavalletti non regolamentari	345
11.12	Trabattelli senza scale di collegamento tra i diversi ripiani	347
11.13	Trabattelli senza stabilizzatori	348
11.14	Trabattelli sovraccaricati	350
11.15	Montaggio e smontaggio di trabattelli senza imbracatura di sicurezza con doppio moschettone .	351

CAPIT	OLO 12	
	IO PER GLI ADDETTI IN CASO DUTA DA UN'ALTEZZA SUPERIORE A 2 METRI	355
12.1	Caduta libera e caduta libera limitata	356
12.2	Mancanza dell'assorbitore di energia nel sistema di protezione contro le cadute dall'alto	357
12.3	Utilizzo di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi	361
12.4	Danneggiamento delle funi	363
12.5	Accesso alla sommità di tralicci metallici e di edifici	364
12.6	Interventi per potare o abbattere alberi di alto fusto	365
12.7	Sprofondamento durante la riparazione e la manutenzione su tetti e coperture	366
12.8	Accesso ad un tetto molto spiovente	369
12.9	Caduta da tetto spiovente privo di protezione al contorno	369
12.10	Caduta da coperture di edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della direttiva cantieri	371
12.11	Operazioni su tetti piani privi di parapetti verso il vuoto	372
12.12	Caduta nel vano di corsa dell'ascensore	373
12.13	Utilizzo di ponti a sbalzo	375
12.14	Montaggio di capannoni industriali	377
CAPIT	OLO 13	
	I PER GLI ADDETTI ORSO DELLA REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO	381
13.1	Contatto accidentale con il nastro raschiante dell'impianto di betonaggio	382

13.2	Fornitura dall'esterno del calcestruzzo382
13.3	Utilizzo di mezzi di fortuna per le operazioni di versamento del calcestruzzo nei pilastri della costruzione383
13.4	Realizzazione di cornicioni e di opere sporgenti dai muri386
13.5	Presenza di spuntoni di ferro accessibili
13.6	Montaggio di elementi prefabbricati
13.7	Aperture di finestre il cui livello inferiore dista meno di 1 m dal pavimento
CAPIT	OLO 14
	I NEL CORSO DELL'UTILIZZO CCHINE DA CANTIERE
14.1	Utilizzo di impastatrici e betoniere alimentate con motori a scoppio
14.2	Ribaltamento della betoniera a bicchiere ad inversione di marcia
14.3	Macchine per la lavorazione del legno in ambiente chiuso396
14.4	Macchine da legno per la lavorazione di pezzi di piccole dimensioni
14.5	Utilizzo di saldatrici in ambiente chiuso
CAPIT	OLO 15
O TEN EFFET	I CONSEGUENTI AD INTERFERENZE SPAZIALI IPORALI TRA LE LAVORAZIONI TUATE IN CANTIERE, INCOMPATIBILI A SICUREZZA DEI LAVORATORI
15.1	Interventi di manutenzione straordinaria sulle facciate di un edificio401
15.2	Lavorazioni differenti e contemporanee nello stesso luogo di lavoro

13.3	in cui non vi è sufficiente ricambio di aria	403
15.4	Temporanea disattivazione del funzionamento dell'impianto antincendio dell'edificio	404
15.5	Presenza di due gru interferenti	405
15.6	Esposizione a polveri provenienti da altre lavorazioni	407
15.7	Insufficiente conoscenza dei rischi presenti nell'ambiente in cui si deve operare	408
15.8	Accesso frequente in zone in cui sono in funzione macchine particolarmente rumorose	408
15.9	Vicinanza a zone con proiezioni di schegge	409
15.10	Lavori di saldatura in ambienti in cui sono in svolgimento altre attività lavorative	410
15.11	Contemporanea lucidatura dei pavimenti e lavori elettrici	411
15.12	Polvere sollevata durante le operazioni di scavo	412
15.13	Scavi presenti all'interno dell'area di cantiere	413
15.14	Ingombri temporanei delle vie di passaggio del cantiere non segnalati	413
CADIT	010.46	
	OLO 16	
RISCH	I PER LA SALUTE DEI LAVORATORI	415
16.1	Insolazione	416
16.2	Movimentazione manuale dei carichi	418
16.3	Operazioni alla sommità di palificazioni in legno	424
16.4	Esposizione a sostanze chimiche	426
16.5	Sostanze irritanti o corrosive	427
16.6	Disarmanti a base di oli minerali	428
16.7	Livelli sonori eccessivi	429
16.8	Utilizzo del martello pneumatico senza guanti antivibranti idonei	431

16.9	Vibrazioni trasmesse al corpo intero434			
16.10	Esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) a materiali contenenti amianto			
16.11	Cibo non conservato alla giusta temperatura439			
16.12	Mancanza di valutazione dello stress lavoro-correlato440			
CAPIT	OLO 17			
O NON	IO PER GLI ADDETTI IN CASO DI MANCATO N CORRETTO UTILIZZO DI PARTICOLARI DPI SSARI PER LO SVOLGIMENTO ECIFICHE ATTIVITÀ LAVORATIVE443			
17.1	Abbigliamento non idoneo per lavori notturni o con scarsa visibilità			
17.2	Freddo			
1 <i>7</i> .3	Collegamento tra il lavoratore all'interno dello scavo ed il personale all'esterno addetto alla sorveglianza448			
17.4	Frequente movimentazione manuale di carichi di peso ridotto			
17.5	Operazioni protratte nel tempo in posizione scomoda449			
17.6	Utilizzo di pistola sparachiodi450			
17.7	Operazioni in ambienti molto freddi451			
17.8	DPI per gli addetti al martello pneumatico452			
17.9	DPI per gli addetti alla motosega453			
CAPITOLO 18				
O NON	I CONSEGUENTI AD INSUFFICIENTE N CORRETTA ORGANIZZAZIONE EMERGENZA ANTINCENDIO E DI PRIMO SOCCORSO455			
18.1	Presenza di ditte subappaltatrici con numero ridotto di lavoratori e di lavoratori autonomi			

18.2	Conservazione dei presidi antincendio non idonea	457
18.3	Utilizzo difficoltoso dei mezzi antincendio	458
18.4	Impermeabilizzazione di tetti e terrazze: rischio incen	dio459
18.5	Punto di pronto soccorso posto lontano	462
18.6	Trasporto in modo precario dell'eventuale lavoratore infortunato al locale infermeria	463
18. <i>7</i>	Trasporto a terra di un lavoratore infortunato da un piano alto	463
18.8	Scheggia metallica in un occhio	465
18.9	Morso di vipera	466
	OLO 19 I PER I LAVORATORI CONSEGUENTI	
AD IN	COMPLETA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE .	467
19.1	Accesso in cantiere per l'esecuzione di lavori in subappalto per la prima volta	468
19.2	Incompleta informazione dei lavoratori autonomi	468
19.3	Realizzazione degli impianti dell'edificio	469
19.4	Riunione in caso di modifiche al PSC	469
19.5	Elettrocuzione per i lavoratori delle imprese subappaltanti	470
Conclu	sioni	473
Ribliaa	rafia	177

### **INTRODUZIONE**



La più importante novità introdotta dalla direttiva 92/57/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 494/96, è stata certamente quella di spostare più a monte il baricentro dell'organizzazione delle misure da porre a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori in cantiere.

Infatti sino allora l'onere di questa organizzazione era demandato esclusivamente alle imprese esecutrici, mentre il legislatore comunitario si era reso conto dell'importanza di sensibilizzare e responsabilizzare, in prima persona, ancor prima dell'inizio dei lavori, anche il committente, sia pubblico che privato, o il responsabile dei lavori dallo stesso eventualmente nominato.

Questo impegno del committente, oltre che nella verifica della idoneità tecnico - professionale dell'impresa a cui si intende affidare i lavori, si manifesta prima di tutto con l'obbligo, nel caso di presenza di più imprese in cantiere, di nominare il coordinatore per la progettazione (CSP) con il compito di predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ed il fascicolo dell'opera.

Il committente poi, prima dell'affidamento dei lavori, ha l'obbligo di nominare il coordinatore per l'esecuzione (CSE) a cui è demandato il gravoso compito di verificare l'effettiva applicazione dei contenuti del PSC e dei POS che devono essere in ogni caso predisposti sia dall'impresa affidataria che dalle imprese chiamate ad eseguire lavori in subappalto, al fine di garantire in cantiere il massimo grado di protezione possibile, in conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico del nostro paese.

Riguardo poi, in particolare, alla individuazione dei "costi" della sicurezza già il D.Lgs. n. 528/99, di modifica del D.Lgs. n. 494/96, aveva precisato che il PSC deve contenere anche la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Però, nei primi anni di applicazione della direttiva cantieri, le indicazioni fornite dal legislatore, riguardo alle modalità di determinazione dei costi della sicurezza, erano state estremamente generiche, per cui, sino a qualche anno fa, quasi tutti i CSP, per semplicità, stimavano i costi della sicurezza con una semplice percentuale del costo delle singole lavorazioni.

Chiaramente questa procedura non risultava corretta, infatti già l'art. 7 del D.P.R. n. 222/03 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza

nei cantieri temporanei o mobili, al comma 3, aveva precisato, in modo inequivocabile, che la stima dovrà essere congrua, analitica, per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.





A conferma di quanto detto la determinazione n. 4/2006 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Avcp aveva precisato che non trova più spazio la prassi, praticata in passato, di stimare i costi della sicurezza mediante l'applicazione di percentuali sull'importo

complessivo dei lavori. È richiesto invece al CSP l'impegno di calcolare i costi della sicurezza mediante un accurato **computo metrico estimativo** fondato sulle proprie scelte progettuali.

Quanto indicato dall'Autorità di vigilanza è stato ribadito quindi, in modo integrale, dal punto 4.1.3. dell'allegato XV del **D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81** (fig. 1), pubblicato sulla G.U. n. 101 del 30 aprile 2008, che, oltre ai decreti anni "50 ed al D.Lgs. n. 626/94, ha abrogato anche il D.Lgs. n. 494/96.

In questo allegato si precisa che i costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

È stata molto opportuna questa precisazione, infatti la guerra dei ribassi che si instaura tra le imprese partecipanti alle gare di appalto, soprattutto di lavori pubblici, avrebbe inevitabilmente riguardato anche il ribasso dei costi delle misure di sicurezza, influendo così in modo determinante nella riduzione del livello di garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori presenti in cantiere.

Naturalmente le problematiche relative ai costi della sicurezza sono state affrontate anche dal D.Lgs. n. 163/06 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture che, all'art. 131, ha ribadito che gli oneri relativi alla sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Questo criterio è stato confermato dal **D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice contratti pubblici di lavori, servizi, forniture -** che essendo stato pubblicato sulla G.U. del 10 dicembre ed entrando in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione (art. 359), è pienamente operativo dall'**8 giugno 2011.** 

Ma anche per quanto riguarda l'individuazione dei contenuti relativi alle misure di prevenzione e protezione da prevedere per lo specifico cantiere e da riportare nel PSC vi è stata, nel tempo, una continua evoluzione, infatti i primi PSC, redatti in applicazione del D.Lgs. n. 494/96, costituendo una novità assoluta nel campo della sicurezza, erano caratterizzati da una notevole genericità ed incompletezza.

Infatti, il più delle volte, erano costituiti da una lunga elencazione dei rischi tradizionali del settore e da una raccolta di leggi e normative di sicurezza riguardanti i cantieri edili in generale, senza alcun riferimento alla peculiarità dello specifico cantiere ed alla individuazione delle particolari condizioni di rischio che si sarebbero potute presentare nel corso dell'esecuzione di lavorazioni particolarmente rischiose o di lavorazioni ordinarie da eseguire in un contesto ambientale particolare.

Le maggiori critiche riguardanti i contenuti dei PSC, redatti sino a qualche anno fa, possono essere sintetizzate in:

- indicazioni di rischi non pertinenti alle specifiche lavorazioni di cantiere;
- sottostima dei rischi realmente presenti;
- mancanza di indicazioni di soluzioni concretamente attuabili:
- mancanza di riferimento alle indicazioni riportate nelle norme di buona tecnica, nel caso di difficoltà a individuare un preciso riferimento nelle norme di legge.

I CSP cioè badavano più alla quantità che alla qualità dei contenuti del PSC, come evidenziato dalla simpatica vignetta di fig. 2, anche per motivi strettamente legati al pagamento della relativa parcella.

Più semplicemente la maggior parte dei PSC non erano "personalizzati", risultando in definitiva di scarsa utilità per il miglio-



ramento delle condizioni di sicurezza e salute degli addetti nel corso della esecuzione dei lavori.





Successivamente i CSP iniziarono a rendere più precisi e specifici i contenuti del PSC, distinguendo tra:

- rischi intra aziendali, cioè rischi propri dell'impresa in relazione alle caratteristiche delle macchine e delle attrezzature di lavoro che possedeva e delle procedure di lavoro che intendeva utilizzare;
- rischi extra aziendali, cioè specifici rischi legati al contesto del sito di realizzazione dell'opera, quindi alla eventuale presenza di rischi provenienti dall'esterno o alla possibilità di "esportare" all'esterno i rischi del cantiere;
- rischi interferenziali, cioè possibili rischi derivanti dalla presenza, anche non contemporanea, di più imprese e lavoratori autonomi in cantiere.

Era però estremamente difficoltoso, per il CSP, individuare con sufficiente precisione i rischi intra – aziendali in quanto, essendo la stesura del PSC precedente all'effettuazione della gara di appalto, non poteva conoscere le caratteristiche dell'impresa che avrebbe dovuto eseguire i lavori e quindi le attrezzature e le metodologie di lavoro che avrebbe utilizzato.

Molto opportunamente quindi già il D.Lgs. n. 528/99, di modifica del D.Lgs. n. 494/96, aveva stabilito che i rischi intra – aziendali non dovevano essere contenuti nel PSC bensì dovevano essere riportati nel piano operativo di sicurezza (POS), la cui predisposizione è demandata al datore di lavoro dell'impresa esecutrice che, ovviamente, conosce in dettaglio i rischi a cui possono essere esposti i propri dipendenti, in relazione alle caratteristiche delle attrezzature in dotazione e dei metodi lavorativi attuati.

Restavano comunque sempre molte incertezze riguardo alla individuazione della tipologia di rischi che era necessario riportare nel PSC e un primo passo in avanti, al riguardo, fu fatto con la pubblicazione del **D.P.R. n. 222/03 –** Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Però anche i contenuti del D.P.R. n. 222/03, avendo la classica impostazione dell'atto legislativo, avevano lasciato dubbi e perplessità per cui molto utili sono stati, in definitiva, i chiarimenti successivamente riportati sul **Documento ITACA – Linee guida per l'applicazione del D.P.R. n. 222/03** del marzo 2006 e quindi dalla **Determinazione n. 4/2006** già citata.

In particolare il punto 4.2 del documento ITACA ha fornito chiare indicazioni relativamente ai contenuti minimi del PSC, che devono riguardare:

 l'eventuale presenza di fattori esterni che possono comportare rischi per il cantiere;

- gli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante;
- i rischi derivanti da una non idonea predisposizione della logistica di cantiere;
- i rischi interferenziali conseguenti alla presenza contemporanea nell'area di cantiere di più imprese e lavoratori autonomi.

Malgrado queste indicazioni abbastanza precise, CSP poco esperti fanno ancora l'errore di riportare nel PSC i costi riguardanti la sicurezza "ex lege" cioè i costi che il datore di lavoro della impresa affidataria e delle imprese subappaltatrici sono comunque obbligati a sostenere per l'esecuzione in condizioni di sicurezza delle singole lavorazioni, in quanto relativi ad apprestamenti e misure espressamente previsti dalla relativa normativa di sicurezza.

Infatti non devono, per esempio, essere riportati nel PSC i costi relativi alla formazione dei lavoratori, alla sorveglianza sanitaria, alla predisposizione del presidi antincendio e di primo soccorso, alla fornitura ai lavoratori dei DPI necessari all'esecuzione ordinaria delle varie lavorazioni, alla esposizione dei cartelli di obbligo e di divieto, alla installazione dei dispositivi di sicurezza posti a corredo delle macchine ed attrezzature di lavoro, a meno che non siano espressamente richiesti dal CSP in presenza di particolari condizioni ambientali di lavoro o di lavorazioni interferenti.

Invece nel PSC devono essere riportati soltanto i costi della sicurezza "contrattuali", cioè corrispondenti a voci connesse non alle modalità ordinarie di esecuzione dei lavori ma alla specificità del singolo cantiere, cioè i costi derivanti dall'ingerenza del committente nelle scelte esecutive dell'impresa, per esempio per ottenere una accelerazione dei tempi di esecuzione, per consentire l'esecuzione dei lavori anche mentre prosegue la normale attività lavorativa del sito o conseguenti alle particolari caratteristiche dell'ambiente in cui devono eseguirsi i lavori.

Questi costi che devono essere "evidenziati nei bandi di gara", sono sottratti alla competizione del mercato e riconosciuti integralmente agli appaltatori, mediante l'esclusione dal ribasso d'asta.

Inoltre il CSP, se si rende conto che una determinata operazione può essere svolta utilizzando una macchina o una attrezzatura di lavoro più sicura, rispetto ad un'altra normalmente adoperata, può indicare, nel PSC, la necessità del suo utilizzo, anche se più costosa, e il maggior costo a carico dell'impresa costituisce un costo di sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta.

Infatti l'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08, tra le misure generali di tutela, indica *la* sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso,



per cui il CSP può individuare ulteriori e specifici apprestamenti di sicurezza, oltre a quelli già previsti per legge, idonei a meglio garantire la sicurezza dei lavoratori, in particolare in presenza di rischi interferenti.

Questo concetto è simpaticamente evidenzia-

Figura 3

Da Manuale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Cgil, Cisl, Uil - Lombardia



Questo concetto è simpaticamente evidenziato dalla fig. 3. Per questo motivo è necessario che si realizzi l'interazione tra il progettista ed il CSP (fig. 4) al fine di effettuare, già a livello progettuale, le scelte costruttive che possono presentare il più basso livello di rischio possibile. Infatti, come richiesto dall'art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08, i relativi incarichi

devono essere affidati contemporaneamente: nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.



Però, malgrado queste precisazioni, i numerosi testi e pubblicazioni che negli ultimi anni sono stati prodotti sull'argomento continuano a fornire indicazioni di carattere generale riguardo alla individuazione di questi costi "contrattuali" di sicurezza, ed anche numerosi esempi di PSC reperibili su internet, in molti

casi, continuano ad indicare, tra i costi da riportare nel PSC, costi che invece sono "ex lege" e quindi direttamente a carico delle imprese esecutrici, risultando così di scarso aiuto per i CSP.

A completamento dell'argomento relativo alla determinazione dei costi di sicurezza, è opportuno ricordare che ITACA ha pubblicato, nel marzo 2008, un'altro importante documento: Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi in cui si forniscono chiarimenti riguardo a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 secondo cui il datore di lavoro committente deve elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto.

Anche in questo documento, come per il PSC, devono essere indicati i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta; comunque nel caso di contratti di servizi e forniture, per i cantieri per i quali bisogna redigere il PSC, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. in quanto l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Figura 4

Malgrado questi indirizzi da parte del legislatore, in occasione dei corsi di formazione di 120 ore e di aggiornamento di 40 ore per i coordinatori, i partecipanti richiedono molto spesso indicazioni più precise riguardo alla concreta individuazione dei costi di sicurezza da riportare nel PSC, richiedono cioè una elencazione di esempi pratici relativi a questi costi contrattuali, per cui nelle note che seguono, prendendo come indirizzo base le indicazioni e gli esempi riportati nel documento Itaca, si è cercato di riportare una elencazione, naturalmente non esaustiva, di tipologie di rischi che devono essere riportati nel PSC, i cui costi di predisposizione, necessari per l'eliminazione dei relativi rischi, non sono soggetti a ribasso d'asta.

Il professionista che ha avuto l'incarico di predisporre il PSC scorrendo questo lungo elenco di rischi, in relazione alla particolare ubicazione del cantiere ed alle specifiche attività lavorative che dovranno svolgersi, può estrapolare quelli che effettivamente potrebbero essere presenti, ed indicare le specifiche misure di prevenzione e protezione che è necessario al riguardo adottare.

In conclusione, per quanto attiene alla sicurezza, deve avvenire il contrario rispetto a quanto normalmente accade nei contratti di appalto, per i quali il committente chiede il manufatto finito all'impresa esecutrice, che decide le relative modalità esecutive.

Per quanto attiene alla sicurezza invece è il committente che deve indicare, tramite il CSP che predispone il PSC, all'impresa esecutrice le modalità operative e di coordinamento più idonee a garantire un adeguato livello di sicurezza nelle lavorazioni dello specifico cantiere, aggiungendosi così ed integrando a quanto sempre previsto a carico delle imprese esecutrici.

Nelle note che seguono si è cercato di privilegiare l'utilizzo di disegni, figure e foto in modo da rendere più facilmente comprensibili le diverse tipologie di rischi, da riportare nel PSC, a cui possono essere esposti gli addetti, i comportamenti pericolosi che ancora si manifestano in numerosi cantieri e soprattutto le modalità di approntamento delle più idonee misure di prevenzione e protezione.

Questo nel rispetto del vecchio detto secondo cui "è più facile imparare dalle figure che dallo scritto e vale più un vedere che cento sentire" e questa elencazione può risultare di notevole aiuto soprattutto per i professionisti ancora non molto esperti che iniziano a cimentarsi con la predisposizione del PSC.

Infatti non soltanto a livello di semplice lavoratore o preposto, ma, in qualche caso, anche a livello di datore di lavoro e di coordinatore per la sicurezza, vi è spesso qualche difficoltà ad associare rapidamente e con completezza alla prescrizione prevista dalla norma la relativa applicazione pratica e quindi le moda-



lità di corretto intervento per la predisposizione delle necessarie misure di prevenzione e protezione.



È opportuno comunque precisare che, in ogni caso, anche la predisposizione di un PSC completo ed esaustivo può risultare un lavoro poco utile alla riduzione del fenomeno infortunistico in cantiere se, durante l'esecuzione dei lavori, viene a mancare una continua ed attenta azione di controllo e di vigilanza.



Figura 5

Da Il nuovo

cantiere -Tecniche nuove



Questi interventi devono essere messi in atto sia da parte dell'impresa esecutrice tramite il datore di lavoro, il direttore di cantiere, il preposto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il medico competente che da parte del committente attraverso il

responsabile del procedimento, il direttore dei lavori ed il coordinatore per l'esecuzione, come indicato dalla fig. 5, in modo da tenere costantemente sotto controllo la "salute" del cantiere, come indicato dal manifesto del CPT di Roma (fig. 6).



Gruppo EPC



L'importante è che il datore non si lasci sopraffare dalla costatazione dell'entità del numero di obblighi cartacei relativi alla gestione degli adempimenti di sicurezza di cui è gravato, costituiti da certificazioni, documentazioni, progettazioni, dichiarazioni, attestazioni, verifiche di macchine ed attrezzature ed abbia la pazienza di provvedere "un po' per volta", come simpaticamente indicato dalla fig. 7.

CAPITOLO 1

### RISCHI TRASMESSI AL CANTIERE DALL'ESTERNO

Numerosi sono i rischi provenienti dall'ambiente esterno che possono interessare l'area di cantiere, sia che lo stesso sia ubicato all'interno della zona urbana della città che sia ubicato in una zona periferica.

Per questo motivo il punto 2.1 dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 dice chiaramente che, tra i contenuti del PSC, deve essere riportata la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere e il punto 2.2, sempre dell'allegato XV, ribadisce la necessità di effettuare l'analisi relativa all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere e, per quanto attiene in particolare ai lavori stradali, ai rischi derivanti dal traffico circostante.

Anche il punto 4.2.2 del documento Itaca - Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 222/03 - fa presente che risulta evidente l'importanza della conoscenza dell'area di cantiere per poterne evidenziare i rischi, rischi che possono derivare da viabilità esterna, frane, alluvioni, cavità sotterranee, presenza di siti archeologici.

#### Linee elettriche a media tensione 1.1 all'interno o ai confini dell'area di cantiere

Il CSP se, al momento del primo sopralluogo in cantiere, rileva, all'interno dell'area in cui si dovranno svolgere i lavori o lungo i confini della stessa, la presenza di una linea elettrica a bassa o a media tensione (fig. 1.1) deve fare particolare attenzione perché numerosi



possono essere i mezzi e le attrezzature di cantiere la cui struttura metallica, nel corso dell'esecuzione dei lavori, può andare in contatto con i cavi elettrici in tensione, con grave rischio per gli addetti.





Da Rivista dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro ali infortuni

Al riguardo il punto 2.2.1 dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 ricorda che nel PSC, in riferimento alle caratteristiche dell'area in cui devono svolgersi i lavori, deve essere prestata particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree.

Relativamente a questa tipologia di rischio, già più di 50 anni fa, l'art. 11 del D.P.R. n. 164/56 aveva stabilito che non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di 5 m dalla costruzione o dai ponteggi (fig. 1.2).



cantieri edili -Aneapa -Confartigianato




Figura 1.3


Da Manuale
operativo
per la sicurezza
nei cantieri edili -

**IPSOA** 



L'indicazione naturalmente non riguarda soltanto la gru a torre ed il ponteggio, ma tutte le attrezzature di lavoro e le macchine utilizzate in cantiere che possono avvicinarsi alla linea elettrica in tensione ad una distanza inferiore a 5 m (fig. 1.3).






È opportuno poi ricordare che, come evidenziato al punto 3.11 delle norme CEI 64 - 17 - Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri, la distanza di sicurezza deve essere assicurata nelle condizioni peggiori di utilizzo della gru, prevedendo, per esempio, la possibilità che, nel corso

del sollevamento di elementi di una certa lunghezza come putrelle in ferro, il carico possa ruotare disponendosi nella posizione di massimo avvicinamento alla linea elettrica in tensione (fig. 1.4).

Naturalmente la "distanza di rispetto" dalle parti in tensione deve essere assicurata in tutte le direzioni, come indicata dalla fig. 1.5 della Rivista svizzera sulla sicurezza nel lavoro.

L'art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08, al riguardo, richiede che è necessario tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza (fig. 1.6).









Il successivo comma 2, sempre in modo generico, ricorda che la distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

Per quanto riguarda l'individuazione delle distanze minime di sicurezza da rispettare, è necessario fare riferimento all'allegato IX, sempre del D.Lgs. n. 81/08, che ha modificato i valori delle distanze da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette, indicati dalla normativa degli anni '50, sostituendo il valore fisso di 5 m con valori variabili, da un minimo di 3 m ad un massimo di 7 m, in funzione della tensione di alimentazione della linea.

È consigliabile comunque, anche se la normativa consente, in qualche caso, un avvicinamento di 3 m, rispettare, prudenzialmente, sempre almeno il vecchio limite di 5 m in quanto l'impresa esecutrice dei lavori, trovandosi in presenza di una linea elettrica di media tensione all'interno o ai confini del cantiere, molte volte non è in grado di conoscere con immediatezza la relativa tensione di alimentazione; inoltre possono sempre verificarsi, nel corso




dell'esecuzione dei lavori, condizioni impreviste. Infatti il legislatore, con il D.Lgs. n. 106/09, ha meglio precisato il contenuto dell'allegato IX del D.Lgs. n. 81/08, facendo presente che, prudenzialmente, nell'esecuzione di lavori non elettrici, le distanze di sicurezza devono essere rispettate al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.



costruzioni -

Buffetti editore



Oltre che per gru, ponti sviluppabili e ponteggi è necessario ricordare che questo rischio può riguardare anche gli escavatori, sia durante le fasi di lavoro che durante quella di trasferimento, le autogru e i trabattelli (fig. 1.7).





Negli ultimi anni si sono verificati gravi infortuni soprattutto nel corso dell'utilizzo delle pompe per il calcestruzzo (fig. 1.8) che in molti casi devono scavalcare con il tubo di adduzione le linee elettriche per consentire la fornitura del calcestruzzo alla struttura dell'edifico in costruzione; questo rischio è maggiore quanto più notevole è la lunghezza del tubo di adduzione.


Il contatto accidentale con linee elettriche in tensione può avvenire anche nel caso di lavoratori che non utilizzano specifiche attrezzature di lavoro, ma per esempio movimentano lunghe aste metalli-

che, come tondini per il cemento armato o sostegni di antenne, soprattutto se operano sulla copertura dell'edificio, come indicato in fig. 1.9.

Sempre l'art. 117 precisa quindi che in presenza di auesto arave rischio di elettrocuzione è necessario posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive, per cui il CSP deve prevedere, nel PSC, la necessità della predisposizione di strutture di protezione in materiale isolante che impediscano in ogni caso "avvicinamenti pericolosi" del braccio della gru a torre o di altri eventuali




mezzi di cantiere alle linee elettriche (fig. 1.10), anche nel caso di errore o disattenzione dell'operatore del mezzo.





Al riguardo il punto 6.2 della Guida CEI 64 - 17 ricorda che le misure di protezione mediante distanziamento possono essere usate solo per le linee ubicate nelle vicinanze o che passano al di sopra del cantiere.

Le norme di sicurezza svizzere forniscono indicazioni più precise, stabilendo, come indicato in fig. 1.11, che la distanza tra i pali di sostegno della recinzione deve essere di circa 3 metri e la distanza "D" tra le stanghe orizzontali deve essere di 1 m; è consentito predisporre, al posto delle



stanghe in legno, anche funi, ma in questo caso la distanza tra le funi deve essere di 0,5 m.





Figura 1.9 Da norme svizzere SUVA



Figura 1.10 A sinistra da Le guide blu - Tuttonormel A destra da norme svizzere SUVA



Figura 1.11 Da Rivista dell'istituto nazionale svizzero di assicurazione contro ali infortuni



Figura 1.13
Da Norme

e sicurezza del lavoro nei

Anaepa -

cantieri edili -

Confartigianato


antinfortunistiche



In fig. 1.12 è riportato il cartello che segnala il pericolo di "contatto con cavi elettrici aerei" e che ricorda agli utilizzatori la necessità di verificare che la macchina possa transitare agevolmente sotto i cavi o la struttura di protezione.

Analogamente deve essere prevista la predisposizione di portali in corrispondenza delle vie interne del cantiere nei punti di attraversamento delle linee elettriche; questi portali hanno il fine di individuare la sagoma limite dei mezzi di cantiere che

devono transitare sotto la linea elettrica (fig. 1.13).



Il CSP deve indicare, nel PSC, non soltanto la necessità della predisposizione di queste misure di protezione, normalmente realizzate in legno, ma anche le relative caratteristiche e dislocazione, e poiché la necessità della loro installazione è strettamente correlata alla parti-

colare ubicazione del cantiere, il costo relativo costituisce un costo di sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta.

### 1.2 Elettrocuzione per gli addetti per i tralicci di sostegno di linee elettriche a media o alta tensione all'interno o ai confini del cantiere

Figura 1.14






In caso di cantieri di notevoli dimensioni, soprattutto se ubicati alla periferia della città, può verificarsi la condizione che non soltanto la linea elettrica ma anche un traliccio di sostegno ricada all'interno dell'area di cantiere (fig. 1.14, a sinistra) con

grave rischio per gli addetti nel caso in cui un fulmine colpisca la linea elettrica (fig. 1.14, a destra) o in caso di guasto verso terra della linea costituente l'elet-

trodotto, che determinano un grave rischio soprattutto per guanto riguarda le tensioni di passo (fig. 1.15).

Poiché la struttura del traliccio è certamente collegata a uno o più spandenti di terra, se si verifica questa condizione, il CSP deve prendere contatti con l'ente distributore per conoscere le caratteristiche e l'ubicazione dei dispersori del traliccio e per concordare i provvedimenti che è necessario adottare, che possono essere costituiti o dal collegamento in parallelo dei dispersori del traliccio all'impianto di terra del cantiere o dalla necessità di modificare l'ubicazione dei dispersori del traliccio.

Altre soluzioni possibili, ma sempre da concordare con l'ente distributore, possono essere quelle di recintare la zona in cui sono ubicati i dispersori o di asfaltare il terreno per ridurre l'entità di eventuali tensioni di contatto e soprattutto di passo.



Il CSP deve indicare, nel

PSC, la soluzione più idonea che deve essere adottata dall'impresa esecutrice dei lavori ed il costo dei relativi provvedimenti, dipendendo dalla particolare ubicazione dell'area di cantiere, costituisce un costo di sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta.

### Condutture interrate di luce, gas, idriche, telefoniche nell'area di cantiere

L'eventuale interferenza, nel corso delle operazioni di scavo e di trivellazione, con condutture interrate di energia elettrica (fig. 1.16) e gas, può causare, oltre che infortuni gravi, anche ingenti danni materiali soprattutto perché purtroppo, molto spesso, ali esercenti non sono in condizione di fornire precise informazioni riguardo alla presenza ed al tracciato di queste linee.

È possibile inoltre che, nel corso di operazioni di scavo, i mezzi di cantiere possano interferire anche con linee telefoniche e condutture di acqua la cui rottura, anche se non determina infor-

tuni agli addetti, causa certamente ingenti danni materiali.









- FNPI




Figura 1.16 Da Le guide blu Tuttonormel

Al riguardo il punto 2.2.1 dell'allegato XV del D.Las. n. 81/08 prevede espressamente che nel PSC deve essere prestata particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di condutture sotterranee.

Naturalmente il rischio di "impattare" qualche conduttura elettrica o di gas non segnalata, oltre che nel caso di scavi effettuati con mezzi meccanici, sussiste anche nel caso di scavi eseguiti a mano, come evidenziato dalle simpatiche fig. 1.17 tratte dalla pubblicazione INAIL "Riduzione del rischio nella attività di scavo".












Il CSP, se è presumibile la presenza di impianti a rete interrati nell'area di cantiere, deve prevedere, nel PSC, la necessità di accertarne l'esistenza, evidenziando la necessità dell'utilizzo di "metal detector" (fig. 1.18). Vi sono in commercio attrezzature che consentono di rilevare la presenza di linee elettriche e di tubazioni interrate sino a 3 m di profondità con una precisione di localizzazione della profondità del 10%.





In caso di incertezza riguardo alla precisa posizione delle tubazioni è necessario prevedere l'effettuazione di sondaggi manuali e non con mezzi meccanici e, una volta rilevata la presenza della conduttura, è necessario segnalarne il percorso mediante la predisposizione di bandelle di colore bianco/rosso sostenute da "paline" infisse nel terreno e cartelli di segnalazione posti alle estremità ed ogni 20 m, (fig. 1.19) in modo che gli scavi siano effettuati a distanza di sicurezza e che, in ogni caso, i lavoratori adottino particolari precauzioni ed attenzione nel corso di lavorazione nelle zone adiacenti.



Il costo dell'indagine tendente a verificare l'eventuale presenza delle condutture e la predisposizione di queste segnalazioni, eventualmente necessarie, costituiscono un costo di sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta.

#### 1.4 Presenza di grotte o cunicoli dismessi nell'area di cantiere

La presenza nel sottosuolo dell'area di cantiere di grotte o cunicoli (fig. 1.20), per esempio appartenenti ad impianti fognari dismessi, può essere motivo di grave rischio per franamenti improvvisi del terreno, in particolare se la postazione degli stabilizzatori della gru a torre, di autogru e di ponti sviluppabili, interessa proprio la zona sovrastante il cunicolo, in quanto può essere causa di ribaltamento dell'apparecchio in seguito al cedimento improvviso del terreno.





Analogamente vi può essere il rischio collegato alla presenza di corsi d'acqua sotterranei che possono causare rischi aggiuntivi nel corso delle operazioni di scavo, infatti il punto 2.1.4 dell'allegato XV ricorda che il PSC deve comprendere tavole esplicative di progetto e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno.

Per questo motivo il CSP, se si suppone la possibilità di presenza di queste cavità o di acqua nel terreno sottostante, deve prevedere l'effettuazione di una specifica indagine e deve segnalarne la eventuale presenza nella planimetria di cantiere.

L'indagine relativa alla ricerca di queste cavità e le eventuali opere di consolidamento del terreno necessarie, in corrispondenza dello sviluppo del cunicolo, costituiscono un costo di sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta.



